



Parco Nazionale del Gran Paradiso  
via della Rocca 47  
10123 Torino  
tel. 011 8606211  
fax. 011 8121305  
www.pngp.it

C.F. 80002210070  
P. IVA. 03613870017

## PROGETTO PER UN CENTRO VISITATORI NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO A CAMPIGLIA SOANA

### LOCALIZZAZIONE

ITALIA	REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DI TORINO	COMUNE DI VALPRATO SOANA
--------	------------------	---------------------	--------------------------

## PROGETTO ESECUTIVO \_ PRIMO LOTTO FUNZIONALE

### OGGETTO DELL'ELABORATO

*Analisi nuovi Prezzi (AP) - ARCHITETTONICO - STRUTTURE*

### CODICE ELABORATO

DAS11\_CAMPIGLIA\_ES1\_0

### SCALA

-

### DATA

13.11.09

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.TO	REV.TO	APP.TO
00	13.11.09	EMISSIONE	-	-	-

D24

CMP\_09

DAS11\_CAMPIGLIA\_ES1\_0.PDF

### DATI PROGETTISTI

Architetto Hermann Kohlöffel Mandatario

### Mandanti:

ing. Giuseppe Bongiorno  
consulente strutture: Ingeo Associati, ing. Riccardo Sampietro

arch. Benedetto Camerana

Golder Associates srl - Metec&Saggese  
ing. Salvatore Calì Quaglia - ing. Margherita Converso

arch. Alessandro Rigazio

arch. Andrea Tonin

### TIMBRI - FIRME



DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

### UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento: arch. Elio Tompetrini  
Responsabile dell'Ufficio Tecnico: arch. Barbara Rosai

FIRMA

---

*Analisi nuovi Prezzi (AP) - ARCHITETTONICO*

---

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL01**

<b>Prezzo di applicazione</b>	€/mq	2,00	100,00%
-------------------------------	------	------	---------

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL02**

<b>Prezzo di applicazione</b>	€/mq	4,00	100,00%
-------------------------------	------	------	---------

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL03**

Comune Valprato Soana
Provincia di Torino
Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana
Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 03
INTONACATURA SUPERFICI INTERNE

intonacatura: realizzazione di intonacatura di base realizzata con intonaco premiscelato a sacchi a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, applicato a mano o a macchina spianato con apposita staggia, lisciato o frattazzato a regola d'arte, di spessore non inferiore a 1 cm.compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio, profili per spigoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita e a regola d'arte. realizzazione di intonaco di finitura (stabilitura) dello spessore di circa 5 mm. su superfici verticali e orizzontali, interne, con malta premiscelata composta da calce idraulica, opportunamente miscelata con sabbia naturale, lisciata a vista, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio se necessaria, profili per spigoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita e a regola d'arte

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m. prezz. di rif.	prezzo unitario in (€/ u.m.)	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
Materiali						
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato						
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc	5.047.000.850,00	kg	0,22	19,00	4,18	
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto Materiali					4,18	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	1,02	
totale materiali					5,20	34,64%

Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti						
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale	01.P24.E35.005	ore	1,49			
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresa		ore	1,13	0,08	0,09	
sconto applicato						
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti					0,09	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,02	
Totale noli e trasporti					0,11	0,75%

Manodopera						
Operaio qualificato						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)	Bollettino gen.'09	ore	24,07	0,17	3,97	
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
Operaio comune	Bollettino gen.'09	ore	21,78	0,17	3,67	
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto manodopera					7,64	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,19	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	1,86	
Totale manodopera					9,69	64,61%

Opere compiute						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto opere compiute					0,00	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
Totale opere compiute					0,00	0,00%
Prezzo di applicazione				€/mq	15,00	100,00%

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL04**

Comune Valprato Soana  
Provincia di Torino  
Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana  
Opere Edili  
Analisi Prezzi

EDIL 04  
INTONACATURA SUPERFICI ESTERNE

intonacatura: realizzazione di intonacatura di base realizzata con intonaco premiscelato a sacchi a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, applicato a mano o a macchina spianato con apposita staggia, lisciato o frattazzato a regola d'arte, di spessore non inferiore a 1 cm.compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio, profili per spigoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita e a regola d'arte. realizzazione di intonaco di finitura (stabilitura) dello spessore di circa 5 mm. su superfici verticali e orizzontali, interne, con malta premiscelata composta da calce idraulica, opportunamente miscelata con sabbia naturale, lisciata a vista, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio se necessaria, profili per spigoli ed ogni altro onere per dare l'opera finita e a regola d'arte

	Riferimento prezzo unitario, codice	u.m. prezz. di rif.	prezzo unitario in (€/ u.m.)	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
<b>Materiali</b>							
<b>Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato</b>							
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc	5.047.000.850,00	kg	0,22	25,80	5,68		
prezzo derivante da offerta di mercato							
sconto applicato							
totale netto Materiali						5,68	
Spese Generali e Utile di Impresa						24,30%	1,38
<b>totale materiali</b>						<b>7,06</b>	<b>39,19%</b>

**Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti**

<b>Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore</b>							
prezzo derivante da un prezziario ufficiale	01.P24.E35.005	ore	1,49				
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresa		ore	1,13	0,09	0,10		
sconto applicato							
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti						0,10	
oneri per la sicurezza						2,50%	0,00
Spese Generali e Utile di Impresa						24,30%	0,02
<b>Totale noli e trasporti</b>						<b>0,13</b>	<b>0,70%</b>

**Manodopera**

<b>Operaio qualificato</b>							
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)	Bollettino gen.'09	ore	24,07	0,19	4,45		
prezzo derivante da offerta di mercato							
sconto applicato							
<b>Operaio comune</b>							
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)	Bollettino gen.'09	ore	21,78	0,19	4,08		
prezzo derivante da offerta di mercato							
sconto applicato							
totale netto manodopera						8,54	
oneri per la sicurezza						2,50%	0,21
Spese Generali e Utile di Impresa						24,30%	2,07
<b>Totale manodopera</b>						<b>10,82</b>	<b>60,11%</b>

**Opere compiute**

prezzo derivante da un prezziario ufficiale							
prezzo derivante da offerta di mercato							
sconto applicato							
totale netto opere compiute						0,00	
oneri per la sicurezza						2,50%	0,00
Spese Generali e Utile di Impresa						24,30%	0,00
<b>Totale opere compiute</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Prezzo di applicazione</b>					<b>€/mq</b>	<b>18,00</b>	<b>100,00%</b>

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL05**

<b>Prezzo di applicazione</b>	€mq	50,96	100,00%
-------------------------------	-----	-------	---------

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL06**

**Comune Valprato Soana****Provincia di Torino****Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana****Opere Edili****Analisi Prezzi****EDIL 06****LISTELLATURA INTRADOSSALE A LOSANGA**

Listellatura intradossale "a losanga". Fornitura e posa di una listellatura "a losanga" fissata all'intradosso del pacchetto coibente, in abete lamellare diritto, piallato, impregnato ed avvitato seguendo un tracciato curvilineo; prezzo su sviluppo di falda

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m. prezz. di rif.	prezzo unitario in (€/ u.m.)	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
-------------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------------------

**Materiali**

<b>Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato</b>						
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						

totale netto Materiali	0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30%	0,00
<b>totale materiali</b>	<b>0,00</b> 0,00%

**Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti**

<b>Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore</b>						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresa						
sconto applicato						

totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti	0,00
oneri per la sicurezza 2,50%	0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30%	0,00
<b>Totale noli e trasporti</b>	<b>0,00</b> 0,00%

**Manodopera**

<b>Operaio qualificato</b>						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						

<b>Operaio comune</b>						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						

totale netto manodopera	0,00
oneri per la sicurezza 2,50%	0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30%	0,00
<b>Totale manodopera</b>	<b>0,00</b> 0,00%

**Opere compiute**

<b>Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche</b>						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da offerta di mercato		mq	26,00	1,00	26,00	
sconto applicato						

totale netto opere compiute	26,00
oneri per la sicurezza	0,00
Spese Generali e Utile di Impresa	0,00
<b>Totale opere compiute</b>	<b>26,00</b> 100,00%

<b>Prezzo di applicazione</b>	<b>€/mq</b>	<b>26,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------------------------	-------------	--------------	----------------

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL07**

Comune Valprato Soana  
Provincia di Torino  
Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana  
Opere Edili  
Analisi Prezzi

EDIL 07  
PACCHETTO COIBENTE CON STRATI DI CELLULOSA

Pacchetto coibente con strati di cellulosa. Fornitura e posa di assito in larice, sp. mm. 18, in larghezze fisse, lavorato ad incastro, piallato, essicato, inchiodato all'estradosso dei sopra-arcarecci;  
Fornitura e posa di freno al vapore costituito da carta ecologica traspirante stesa all'estradosso del tavolato, opportunamente saldata o fissata con nastro butilico con funzione di tenuta all'aria;  
Fornitura e posa di doppio strato di pannelli in fibra di cellulosa naturale spessore totale mm. 160, con interposti listelli distanziatori in abete;  
Fornitura e posa di tavolato in larice grezzo, spessore mm. 8;  
Fornitura e posa di guaina ecologica impermeabilizzante stesa all'estradosso del tavolato e completamente termosaldata; prezzo su sviluppo di falda

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m. prezz. di rif.	prezzo unitario in (€/ u.m.)	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
<b>Materiali</b>						
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato						
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto Materiali					0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
totale materiali					0,00	0,00%

Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresa						
sconto applicato						
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti					0,00	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
Totale noli e trasporti					0,00	0,00%

Manodopera

Operaio qualificato						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
Operaio comune						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto manodopera					0,00	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
Totale manodopera					0,00	0,00%

Opere compiute

Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da offerta di mercato	mq	160,00	1,00	160,00		
sconto applicato						
totale netto opere compiute					160,00	
oneri per la sicurezza					0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa					0,00	
Totale opere compiute					160,00	100,00%
Prezzo di applicazione					€mq 160,00	100,00%

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL08**

Comune Valprato Soana  
Provincia di Torino  
Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana  
Opere Edili  
Analisi Prezzi

EDIL 08  
LISTELLATURE PER ANCORAGGIO MANTO DI COPERTURA

Listellature per ancoraggio del manto di copertura. Fornitura e posa di un’orditura di profili metallici ad U in acciaio zincato, opportunamente collocati all’estradosso della guaina impermeabilizzante, lungo la linea di massima pendenza, fissati all’orditura secondaria degli arcarecci attraversando tutto il pacchetto, previo inserimento di guarnizioni di tenuta nei punti di foratura della guaina;  
Fornitura e posa di elementi metallici in acciaio zincato a supporto delle specchiature di copertura;  
Fornitura e posa di una listellatura lignea o metallica “a losanga” necessaria all’individuazione delle specchiature romboidali di copertura;  
Fornitura e posa di una listellatura sotto-scandola eseguita con listelli in abete, aventi sezione ed interasse opportuno, posati perpendicolarmente alla linea di massima pendenza, avvitati alla listellatura sottostante; prezzo su sviluppo di falda, compresa lattoneria e faldaleria in corten o rame.

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m. prezz. di rif.	prezzo unitario in (€/ u.m.)	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
<b>Materiali</b>						
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato						
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto Materiali					0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
totale materiali					0,00	0,00%

Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresa						
sconto applicato						
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti					0,00	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
Totale noli e trasporti					0,00	0,00%

Manodopera

Operaio qualificato						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
Operaio comune						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto manodopera					0,00	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
Totale manodopera					0,00	0,00%

Opere compiute

Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da offerta di mercato	mq	75,00	1,00	75,00		
sconto applicato						
totale netto opere compiute					75,00	
oneri per la sicurezza					0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa					0,00	
Totale opere compiute					75,00	100,00%
Prezzo di applicazione					€mq	75,00
						100,00%

VOCE DI ANALISI PREZZI:  
**EDIL09**

Comune Valprato Soana  
Provincia di Torino  
Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana  
Opere Edili  
Analisi Prezzi

EDIL 09  
MANTO DI COPERTURA IN SCANDOLE

Manto di copertura in scandole di larice, precostituite in specchiature. Fornitura e posa di un manto di copertura in scandole di larice, posate a triplo strato incrociato, con opportuno fissaggio dei ritagli di bordo a mezzo avvitatura al profilo perimetrale; Le scandole saranno pre-costituite in specchiature romboidali.

Riferimento prezzo unitario, codice	u.m. prezz. di rif.	prezzo unitario in (€/ u.m.)	Quantità per u.m. di voce di AP	Importo parziale	Importo totale	% su prezzo di EP
-------------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------------------

Materiali

Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato						
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto Materiali					0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
totale materiali					0,00	0,00%

Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresa						
sconto applicato						
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti					0,00	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
Totale noli e trasporti					0,00	0,00%

Manodopera

Operaio qualificato						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
Operaio comune						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi)						
prezzo derivante da offerta di mercato						
sconto applicato						
totale netto manodopera					0,00	
oneri per la sicurezza				2,50%	0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa				24,30%	0,00	
Totale manodopera					0,00	0,00%

Opere compiute

Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche						
prezzo derivante da un prezziario ufficiale						
prezzo derivante da offerta di mercato		mq	115,00	1,00	115,00	
sconto applicato						
totale netto opere compiute					115,00	
oneri per la sicurezza					0,00	
Spese Generali e Utile di Impresa					0,00	
Totale opere compiute					115,00	100,00%
Prezzo di applicazione					€mq	115,00
						100,00%

ALLEGATI ALL' ANALISI PREZZI:

**PREZZI DERIVANTI DA OFFERTE DI MERCATO**

**Rezina UNO s.c.**

Via degli Artisti, 19/Bis - 10124 (Torino)

Tel. (+39) 011/0674811 - Fax (+39) 011/0676254

— **Consulenza Tecnica ed Assistenza:**

Cell. (+39) 348/4219251

— **Fatturazione - Distribuzione - Corsi presso:****Rezina UNO s.c.** (P.Iva 09600750013)

Via Massari Giuseppe, 240/33 - 10148 (Torino)

Tel. (+39) 011/2058969 - Fax (+39) 011/2051053

[www.rezina.it](http://www.rezina.it) — [info@rezina.it](mailto:info@rezina.it)

Torino, lì 23/11/2009

**Spettabile****STUDIO RIGAZIO**

Via Peveragno, 12

10126 - Torino (TO)

Tel. / Fax = 011 - 7680590

E-mail = [alessandro\\_rigazio@libero.it](mailto:alessandro_rigazio@libero.it)**Offerta N° (09-400) LB.11**

Alla cortese attenzione dell'Arch. Rigazio Alessandro (Cell. = 339 - 5029955).

**OGGETTO:** Offerta per *Fornitura e Posa in opera* di **NOSTRI MATERIALI** da eseguire presso il Vostro cantiere di *Campiglia Soana - Fraz. Valprato Soana - Aosta (AO)*.

Con riferimento a ns. specifiche tecniche di **Fornitura e Condizioni Generali di Vendita**, formuliamo, di seguito, la ns. migliore offerta per la *Fornitura* e la *Posa in opera* del materiale in oggetto, secondo quanto specificato in dettaglio:

Voce	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Totale
------	-------------	------	------	-----------------	--------

REALIZZAZIONE (COMPENSIVA DI  
**FORNITURA MATERIALI E POSA IN OPERA**) DI:

<b>1</b>	<b>(PAVIMENTO - CENTRO ACCOGLIENZA)</b> ► TRATTAMENTO RESINATURA SUPERFICIALE PAVIMENTO SU SOTTOFONDO ESISTENTE IN CALCESTRUZZO ELICOTTERATO LISCIATO CON AGGIUNTA DI SPOLVERO DI QUARZO ED EFFETTO " <b>MONOCROMATICO</b> " SPATOLATO ANTISCIVOLO CON COLORE RAL 7037 PER UNA SUPERFICIE DI <b>CIRCA</b> <i>Mq.</i> <b>227</b> COMPENSIVO DI: - STESURA DI Nr. 2 RASATE DI FONDO DI MALTA EPOSSIDICA RINFORZATA CON GRANACCIAIO TIPO <b>Zn Ferro</b> - STESURA DI Nr. 2 RASATE DECORATIVE DI FINITURA EPOSSIDICA COLORATA CARICATA CON INERTI TIPO <b>Epo H2O-C</b> - STESURA DI Nr. 1 MANO PROTETTIVA FINALE A RULLO DI FINITURA POLIURETANICA COLORATA TIPO <b>Film Sol-C</b>	<i>Mq.</i>	<b>1</b>	42,00	-
----------	---	------------	----------	-------	---

**N.B. = LE NOSTRE LAVORAZIONI IN CANTIERE NECESSITANO SEMPRE DI TEMPERATURE NON**

INFERIORI AI 15°C CIRCA. E' OPPORTUNO PERCIO' PREVEDERE L'INIZIO DEI LAVORI AD IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GIA' ATTIVO. SITUAZIONI DIVERSE COMPORTANO UN'EVIDENTE DIMINUZIONE NELLA QUALITA' DEI MANUFATTI FINITI O, MEGLIO, L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' NEL CANTIERE STESSO.

2	(VARIE)	Mq.	1	0,80	-
► TIRO AL PIANO E SMALTIMENTO MATERIALI					
DI RISULTA CON TRASPORTO A PUBBLICA					
DISCARICA					

TOTALE OFFERTA (Escluse IVA ed eventuali voci unitarie)				Euro	-
---	--	--	--	------	---

DISEGNI TECNICI ALLEGATI: .....

PREZZI E QUANTITA': I prezzi sopra indicati sono soggetti a verifica e conferma da parte di un nostro

tecnico in cantiere, preventivamente all'accettazione da parte nostra del Vostro ordine. L'accettazione dell'ordine da parte nostra è da ritenersi formalizzata previa consegna della nostra **CONFERMA D'ORDINE**, successiva alla Vs. sottoscrizione dell'ordine in oggetto.

**Tutte le quantità indicate in offerta sono puramente indicative e da consuntivarsi in base alle "Modalità di fatturazione" previste dalle Condizioni Generali di Vendita allegate al presente ordine.**

**GARANZIE:**

Nel caso si necessiti di rivestimenti atti a rispondere a determinate caratteristiche di resistenza o conformità a vari parametri, è indispensabile comunicarlo alla nostra azienda tempestivamente, in modo da poter programmare l'utilizzo di materiali adeguati. La mancata comunicazione di cui sopra solleva la **Rezina UNO s.c.** da qualsiasi responsabilità in merito.

I lavori effettuati dalla **Rezina UNO s.c.** sono coperti da garanzia di anni 5 con postuma annuale per il distacco del supporto e lo sfarinamento. La garanzia diventa efficace dal momento in cui viene controfirmato, a fine lavori, il **"VERBALE DI ULTIMAZIONE E DI ACCETTAZIONE LAVORI"** dalla **Rezina UNO s.c.** e dal Committente.

La validità della garanzia è subordinata alla tempestiva comunicazione, da parte del Committente, dell'eventuale danno entro e non oltre 8 giorni dall'accertamento del danno stesso a mezzo lettera raccomandata AR, tale da permetterci interventi rapidi atti alla conservazione dell'integrità della realizzazione.

La manutenzione sarà completamente a nostro carico se verrà accertato che le cause siano dipendenti da difetti di posa o di materiali. Al manifestarsi di difetti imputabili alla posa e/o ai materiali impiegati, gli interventi di ripristino saranno completamente a carico della **Rezina UNO s.c.** Qualora i difetti fossero invece dovuti ad incurie e/o errato utilizzo della pavimentazione, tutte le opere di ripristino ed il relativo costo saranno a carico del Committente. La **Rezina UNO s.c.** non si assume responsabilità per eventuali danni causati da terzi.

**• I termini delle presenti GARANZIE decadono nei seguenti casi:**

formazione di crepe, cavillature e distacchi di parti del supporto dovute a sollecitazioni trasmesse al supporto dal fondo sottostante durante l'esercizio d'opera; vaiolature, crateri, bolle dovute a spinta idrostatica negativa; utilizzo anticipato dell'opera; difetti superficiali dovuti alla mancanza delle opere provvisorie (a carico del Committente) o per mancato rispetto delle stesse; assestamenti e/o movimenti delle strutture o del sottofondo tali da intaccare il rivestimento; mancato rispetto dei termini di pagamento; variazioni di destinazione d'uso dell'opera.

**• Indicazioni e suggerimenti:**

- Tutte le forniture e le pose in opera dei prodotti **Rezina UNO s.c.** sono concepite per la creazione di finiture, sia su pavimentazioni che su rivestimenti, ad alto contenuto artistico, il cui risultato non può essere ottenuto in serie e pertanto non può essere considerato sempre uniforme. Allo stesso modo tutti i campioni sottoposti inizialmente alla committenza sono da considerarsi puramente indicativi.

- La scelta di finiture opache presuppone l'utilizzo di prodotti la cui natura molecolare non può garantire la perfetta sigillatura del film superficiale e quindi la possibilità ad impermeabilizzare il supporto decorativo sottostante. Il rischio che va considerato è che la caduta accidentale di coloranti od altri prodotti aggressivi lascino una traccia indelebile sul suddetto supporto nonostante un'accurata pulizia dello stesso.

- Per evitare che, successivamente alla stesura degli impasti decorativi, al di sotto delle finiture trasparenti si presentino sgradevoli macchie gialle prima di iniziare qualsiasi operazione verificare il grado di umidità del supporto di partenza con adeguato sistema di misurazione. Il grado di umidità del supporto non dovrebbe mai essere superiore al 2%.

**CONDIZIONI PAGAMENTO:**

**ANTICIPO 20% - ALL'ORDINE**  
**30% - AD INIZIO LAVORO**  
**SALDO 50% - A FINE LAVORO**

VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. - Diventata ordine, oltre i 90 gg. dalla conferma, potrebbe subire una variazione nei prezzi.

TEMPI PREVISTI DI CONSEGNA E POSA MATERIALE (puramente indicativi e non impegnativi da parte della Venditrice):

Tempo Realizzazione	=
Agibilità	=
Ultimazione	=

DATA INIZIO CANTIERE RICHIESTA DA CLIENTE: ..... FINE: .....  
Tali dati sono da ritenersi puramente indicativi per la Venditrice, la quale provvederà a comunicare al cliente la pianificazione e le tempistiche dei lavori (ed eventuali variazioni) per iscritto, contestualmente o successivamente all'invio della **CONFERMA D'ORDINE**.

TRASPORTO: come espresso nel corpo dell'offerta.

TIRO AL PIANO, SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA CON TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA:  
come espresso nel corpo dell'offerta.

IVA: *ESCLUSA, DA CONTEGGIARSI IN FATTURA.*

Si allegano ns. **Condizioni Generali di Vendita**, parte integrante la presente offerta, con l'eventuale sola esclusione dei punti e degli articoli contrastanti con il testo dell' offerta stessa.  
L'azienda **Rezina UNO s.c.** si riserva il diritto all'utilizzo ed alla diffusione di immagini relative a lavori effettuati con i propri materiali.

L'occasione ci è gradita per porgere Cordiali saluti.

**Rezina®**

*(Distribuito da Rezina UNO s.c.)*

*Marco Lobina*

*L'ordine relativo alla vendita di cui alla presente offerta composta di numero 05 pagine potrà avvenire con la sottoscrizione del presente modulo.*      ► Rif. = Offerta N° (09-400) LB.11      ► Data = 23/11/2009

DATA\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Timbro e Firma cliente)*

► L'acquirente dichiara di approvare, dopo rilettura, tutte le condizioni previste sul presente ordine e sulle Condizioni Generali di Vendita Rezina allegate alla presente Offerta e specificatamente agli Articoli 3) 5) 6) 9) 10) 11) 14) 17) 18), ai sensi degli art. 1341/1342 C.C.

► L'acquirente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che i materiali venduti ed i lavori effettuati dalla Rezina UNO s.c. sono garantiti conformi alle norme vigenti ed alle caratteristiche dichiarate con tolleranza massima del 3% sul prodotto fornito o sul lavoro finito.

DATA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma cliente)

Dati anagrafici cliente da inserire in CONFERMA D'ORDINE e FATTURE:

R. Soc. \_\_\_\_\_

Persona di Rifer. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Indir. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

( ) \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Cell. \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Ag. \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_

CAB \_\_\_\_\_

Ubicazione esatta cantiere (Indirizzo - Città - Riferimenti vari):

Compil. Off.: BALESTRA

**RIS. Rezina UNO s.c. - IBAN = IT98 N034 4001 0000 0000 0342 000**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 D.Lgs.196/2003)**

I Vostri dati sono trattati da **Rezina Uno S.c.** - titolare del trattamento - in forma cartacea ed elettronica da incaricati e responsabili interni autorizzati. Il trattamento è effettuato nella misura necessaria a prestarvi il servizio richiesto (inclusi i connessi obblighi di legge). I dati possono essere comunicati a soggetti che svolgono per conto **Rezina Uno s.c.** servizi ausiliari alla prestazione richiesta e/o autorizzata. I dati non sono diffusi e sono conservati per il tempo strettamente necessario ai fini menzionati. Il conferimento è facoltativo; il conferimento dei Vostri dati identificativi è tuttavia necessario ed essenziale per prestare il servizio richiesto, che, in mancanza, non potrà essere erogato. Potete esercitare in ogni momento i diritti che Vi competono come da **art. 7 D.Lgs. 196/2003** presso **info@rezina.it**.

ALLEGATI ALL' ANALISI PREZZI:

**PREZZI DERIVANTI DA OFFERTE DI MERCATO**

Torino, 11 Novembre 2009

L 465/PG/df

Egr.  
**Arch. Alessandro RIGAZIO**  
Via Peveragno 12  
10126 Torino - TO

Oggetto: **Proposta di realizzazione pavimentazione in resina da eseguire c/o nuovo centro di educazione ambientale, ente parco Gran Paradiso a Campiglia Soana (frazione di Valprato Soana).**

**MODALITA' DI ESECUZIONE:**

- Preparazione meccanica del supporto mediante pallinatura.
- Pulizia accurata del fondo, asportando ogni residuo dannoso.
- Stesura di due riprese di **ECOFONDO**, primer epossidico traspirante in emulsione acquosa.
- Stesura di due riprese di **PAVIWATER T 68**, primer epossidico a base acquosa per saturare le porosità.
- Stesura mediante racla dentata di **PAVIPLAST W**, formulato autolivellante epossidico all'acqua colorato in pasta.
- Verniciatura finale mediante **PAVIWATER**, smalto epossidico in emulsione acquosa caricato, eventualmente, con microsfere di vetro per rendere la superficie leggermente antiscivolo.
- Spessore in opera 3 mm circa.
- Colore a scelta da cartella RAL.

**Dato in opera a € 40,00 al mq + IVA 20%**

**Oneri a Nostro carico**

Delimitazione delle aree di lavoro; fornitura, nolo e trasporto dell'attrezzatura e dei materiali occorrenti; opere di preparazione e posa; assistenza tecnica; raccolta delle polveri e delle macerie derivanti dalle opere di preparazione del supporto e trasporto presso il deposito interno del Vostro sito produttivo; raccolta, trasporto e smaltimento dei contenitori residui e delle attrezzature a consumo; sgombero dei materiali residui e delle attrezzature; informazione ai nostri dipendenti sui rischi del cantiere e fornitura dei DPI necessari.

**Oneri a Vostro carico**

Asportazione del linoleum; fornitura acqua; istruzioni sull'utilizzo dei servizi; fornitura energia elettrica, predisposizione di quadro a norma con prese 220 Volt monofase e 380 Volt trifase da 32 o 63 Ampere; aree di lavoro disponibili ed accessibili per eseguire l'intervento manutentivo e le opere necessarie; informazione ai Vostri dipendenti sui rischi derivanti dalle nostre lavorazioni; disponibilità di un carrello con autista per scarico, carico e movimentazione di materiali ed attrezzature, eventuali altri oneri non indicati a nostro carico.

**Validità di offerta**

90 gg. dalla data della presente

**Pagamenti**

Da definirsi in sede d'ordine

**Valutazione dei rischi D.Lgs 81/08**

In sede di pianificazione lavori si provvederà ad effettuare lo scambio di informazione secondo l'art 26 del 81/08. Nel caso in cui si rientri nell'ambito di applicazione del Titolo IV Cantiere Temporanei e mobili, Vi forniremo le indicazioni dei rischi derivanti da nostro cantiere, affinché ne possiate tenere conto nel redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

**Tempistiche indicative dell'intervento manutentivo**

Inizio lavori: 15 giorni dall'ordine (per interventi da effettuare durante le festività è necessario un preavviso maggiore).

Durata dell'intervento: ca. gg. lavorativi, salvo imprevisti.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Allegato: n. 4 Schede tecniche prodotti citati - Revisione corrente.  
ECOFONDO Revisione A del 05/08  
PAVIWATER T 68 Revisione D del 06/09  
PAVIPLAST W Revisione A del 10/08  
PAVIWATER Revisione F del 07/09

ALLEGATI ALL' ANALISI PREZZI:

**PREZZI DERIVANTI DA OFFERTE DI MERCATO**



Strada San Giovannino, 2/D  
Zona Industriale Sud  
15033 Casale Monferrato AL  
Tel. 0142 453976 - 0142 456376  
Fax 0142 782869  
[www.denaldi.it](http://www.denaldi.it)

Cod.Fisc. e Part. IVA 0123484 006 2  
Iscr. Reg. Imp. di Alessandria  
C.C.I.A.A. Alessandria n. 147791

Casale Monferrato, li 30.09.2009

Spett. Studio di Architettura  
**RIGAZIO Arch. Alessandro**  
Via Quittengo, 35d  
10154 TORINO

**Alla c.a. dell'Arch. Alessandro Rigazio**

Rif.: ns. prev. n. 09 02 3235\_2


**Ogg: Preventivo di massima per fornitura e posa di carpenteria metallica e lignea.  
Centro Visitatori a Campiglia Soana TO.**

La presente per comunicare la ns. migliore offerta per la fornitura e posa di carpenteria metallica e lignea, come da accordi intercorsi con il ns. arch. Scoglio, inerente il Vs. cantiere, sito in Campiglia Soana TO.

La validità del presente preventivo è di 30 gg.; oltre questo termine ci riserviamo la revisione dei prezzi in capitolato.

A Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento ritenga necessario, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

DENALDI sas  
Ufficio Commerciale



**Premessa:** La ditta Denaldi è in possesso della **certificazione di qualità ISO 9001:2000**.

La ditta Denaldi è in possesso della **iscrizione SOA categoria OS32, classifica IV**.

Tutte le travi in legno lamellare saranno prodotte da ditta di primaria importanza, conforme alle norme DIN 4074, piallate, essicate, incollate con colla conforme alle norme DIN 1052.

Le strutture sono prodotte da stabilimenti in possesso della **certificazione di qualità ISO 9001** e della **certificazione di idoneità all'incollaggio** di elementi strutturali di grandi luci (Leimgenehmigung cat. A rilasciata dalla Forschungs u. Materialprüfungsanstalt Otto Graf Institut dell'Università di Stoccarda ai sensi della normativa DIN 1052).

Copia di dette certificazioni verranno fornite alla D.L. prima della posa degli elementi stessi.

Nel dimensionamento della struttura si è tenuto conto di un **sovraccarico accidentale come da normativa vigente**, più il peso proprio della stessa e del relativo manto di copertura.

La struttura sarà verificata per zona sismica **S=4**.


Le strutture saranno impregnate con **una sola mano** di vernice ecologica all'acqua, protettiva in fase di montaggio dagli attacchi fisici, biologici e batterici, conforme alle norme DIN 68800.

In caso di conferma d'ordine, sarà da noi redatto un **disegno esecutivo**, con eventuale relativa **relazione di calcolo**, che verrà sottoposto al Vs. controllo prima della messa in produzione del tutto.

**Prima di procedere all'esecuzione dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà notificarci per iscritto l'idoneità del cantiere in merito alle reali condizioni di sicurezza, ai sensi dei d.l. 494 e d.l. 626.**

**Senza la garanzia delle suddette condizioni, ci riserviamo di sospendere l'inizio dei lavori fino all'adempimento delle stesse.**

I nostri manufatti sono **garantiti per 10 anni** da eventuali difetti di lavorazione. Questa copertura assicurativa verrà certificata alla fine dei lavori e rilasciata dopo una dichiarazione scritta della D.L., che attesti la perfetta esecuzione degli stessi.



## **1. OPERE DI CARPENTERIA METALLICA**

*Superficie complessiva copertura*


*mq. 424 circa*

### **Pos. n. 1.1) Struttura principale completamente prefabbricata**

Fornitura e posa di una struttura di copertura in **acciaio al fosforo COR-TEN**, conforme alla normativa EN 10025-5, in misure e sezioni idonee a sopportare i carichi specificati in premessa, composta dai seguenti materiali:

- n. 4 archi monolitici ad andamento ellittico e luce variabile in acciaio COR-TEN, composti da doppia lama verticale (spessore massimo mm. 15) ed elementi cilindrici di collegamento, nonché lame ortogonali per il collegamento complanare degli arcarecci lignei;
- n. 2 archi di testata ad andamento ellittico e luce variabile in acciaio COR-TEN, composti da profili standard UPN, completi di elementi verticali ed orizzontali per la definizione delle specchiature vetrate;
- lavorazioni varie di taglio, saldatura e pre-montaggio;
- calcolo e progetto delle strutture metalliche;
- trasporto dei materiali in cantiere;
- supervisione di cantiere e Project Management;
- montaggio dei suesposti materiali con nostra manodopera specializzata;
- vitto e alloggio per le nostre maestranze;

Il tutto a Euro **98.500,00 + IVA** a forfait.



## 2. OPERE DI CARPENTERIA LIGNEA

Superficie complessiva copertura

mq. 424 circa

### Pos. n. 2.1) **Struttura secondaria completamente prefabbricata**

Fornitura e posa di una struttura di copertura in **legno lamellare di abete BS11, qualità a vista**, in misure e sezioni idonee a sopportare i carichi specificati in premessa, composta dai seguenti materiali:

- arcarecci in legno lamellare di abete, internamente complanari all'orditura principale in acciaio a mezzo innesti metallici, posti ad interasse opportuno come da progetto architettonico, esternamente sovrapposti alle baraccature di testata (sbalzo da verificare staticamente);
- sopra-arcarecci in legno lamellare di abete, coassiali agli arcarecci sottostanti;
- metalleria standard, necessaria al fissaggio della struttura, completamente a scomparsa, compreso occultamento di viti e spinotti con tappi in legno di opportuna dimensione;
- lavorazioni varie di taglio pronto per il montaggio;
- impregnatura struttura con **una sola mano** di vernice ecologica;
- calcolo e progetto delle strutture lignee;
- trasporto dei materiali in cantiere;
- supervisione di cantiere e Project Management;
- montaggio dei suesposti materiali con nostra manodopera specializzata;
- vitto e alloggio per le nostre maestranze;

Il tutto a Euro/mq. **129,00** misurato in sviluppo di falda.


Previsti mq. 424 x 129,00 = Euro **54.696,00 + IVA**

### Pos. n. 2.2) **Listellatura intradossale “a losanga”**

Fornitura e posa di una listellatura “a losanga” fissata all'intradosso del pacchetto coibente, in abete lamellare diritto, piallato, impregnato ed avvitato seguendo un tracciato curvilineo;

Il tutto a Euro/mq. **26,00** misurato in sviluppo di falda.

Previsti mq. 424 x 26,00 = Euro **11.024,00 + IVA**



Pos. n. 2.3) **Pacchetto coibente con doppio strato di fibra di legno o di cellulosa**

Fornitura e posa di assito in abete, sp. mm. 20, in larghezze fisse, lavorato ad incastro, piallato, essicato, inchiodato all'estradosso dei sopra-arcarecci;

Fornitura e posa di freno al vapore costituito da carta ecologica traspirante Sarnavap Intra stesa all'estradosso del tavolato, opportunamente saldata o fissata con nastro butilico con funzione di tenuta all'aria;

Fornitura e posa di **doppio strato** di pannelli in fibra di legno **da 110 kg./mc, o di cellulosa naturale spessore mm. 80**, con interposti listelli distanziatori in abete;

Fornitura e posa di tavolato in larice grezzo, spessore mm. 25;

Fornitura e posa di guaina ecologica impermeabilizzante Sarnafil TU-222, stesa all'estradosso del tavolato e completamente termosaldata;

Il tutto a Euro/mq. **160,00** misurato in sviluppo di falda.

Previsti mq. 424 x 160,00 = Euro **67.840,00 + IVA**

Pos. n. 2.4) **Listellature per ancoraggio del manto di copertura**

Fornitura e posa di un'orditura di profili metallici ad U in acciaio zincato, opportunamente collocati all'estradosso della guaina impermeabilizzante, lungo la linea di massima pendenza, fissati all'orditura secondaria degli arcarecci attraversando tutto il pacchetto, previo inserimento di guarnizioni di tenuta nei punti di foratura della guaina;


Fornitura e posa di elementi metallici in acciaio zincato a supporto delle specchiature di copertura;

Fornitura e posa di una listellatura lignea o metallica "a losanga" necessaria all'individuazione delle specchiature romboidali di copertura;

Fornitura e posa di una listellatura sotto-scandola eseguita con listelli in abete, aventi sezione ed interasse opportuno, posati perpendicolarmente alla linea di massima pendenza, avvitati alla listellatura sottostante;

Il tutto a Euro/mq. **75,00** misurato in sviluppo di falda.

Previsti mq. 424 x 75,00 = Euro **19.080,00 + IVA**



Pos. n. 2.5) **Manto di copertura in scandole di larice, precostituite in specchiature**

Fornitura e posa di un manto di copertura in scandole di larice, posate a triplo strato incrociato, dimensioni indicative mm. 100x350x20, con opportuno fissaggio dei ritagli di bordo a mezzo avvitatura al profilo perimetrale;

Le scandole saranno pre-costituite in specchiature romboidali.

Il tutto a Euro/mq. **115,00** misurato in sviluppo di falda.

Previsti mq. 398 x 115,00 = Euro **45.770,00 + IVA**


**RIEPILOGO ECONOMICO**

Totale generale opere metalliche Euro **98.500,00 + IVA**

Totale generale opere lignee Euro **198.410,00 + IVA**

Totale generale opere a carico Denaldi Euro **296.910,00 + IVA**

**In caso di subappalto, ricaricare detti prezzi degli utili d'impresa.**



## **ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Il Committente s'impegna a provvedere:


all'agibilità ed all'accesso al cantiere per tutti i mezzi di trasporto e di sollevamento e a fornire la pianta organizzativa del cantiere;  
alla redazione di ogni eventuale domanda ed al conseguente pagamento di oneri per occupazione di suolo pubblico o per permessi speciali, presso gli uffici preposti del Comune di competenza;  
all'osservanza e alla predisposizione in cantiere di tutte le misure di sicurezza prescritte dalla vigente normativa a carico del Committente;  
ai ponteggi a norma, necessari all'esecuzione dell'opera;  
ai mezzi di sollevamento con operatore;  
alle assistenze murarie ed alle opere in c.a.;  
alla predisposizione degli appoggi nella quota stabilita dal ns. disegno esecutivo;  
alla fornitura e posa delle aperture finestrate e dei pannelli fotovoltaici;  
all'esecuzione delle opere di lattoneria;  
alla fornitura di energia elettrica ed acqua;  
a tutto ciò che non è esplicitamente specificato nel presente preventivo.

## **CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo sopra indicato dovrà essere liquidato con le seguenti modalità:

### **Da stabilire**

Eventuali eccezioni e/o contestazioni sollevate dal Committente non danno diritto allo stesso di sospendere i pagamenti.



## **TERMINI DI CONSEGNA**

I termini di consegna dei materiali e la loro relativa posa avverranno secondo il seguente programma:

### **Da stabilire**

Il Committente si impegna ad avvisare il Fornitore con debito preavviso sulla data programmata di consegna, nel caso in cui il cantiere non fosse pronto per l'inizio dei lavori.

In ogni caso il ritardo dovuto al Committente comporterà il correlativo spostamento dei termini sopra indicati.

## **POSA IN OPERA**

Il Fornitore Denaldi strutture garantisce la posa in opera della struttura oggetto del presente contratto a regola d'arte e l'esecuzione secondo il progetto esecutivo controfirmato.

Al termine dei lavori di montaggio delle strutture oggetto del presente contratto, verrà predisposto e firmato da entrambe le parti il "certificato di fine lavori", dal quale ha inizio la copertura assicurativa decennale sul manufatto.

## **VARIANTI AL PROGETTO**

Nel caso in cui fosse necessario apportare modifiche sostanziali al progetto, queste verranno concordate per iscritto fra le parti e verranno stabiliti nuovi importi e nuove date di consegna.

## **LAVORI NON PREVISTI**

Qualora durante l'esecuzione dei lavori fosse necessario eseguire forniture e/o lavori non previsti nel presente contratto, il Committente ed il Fornitore, prima dell'inizio delle forniture e/o dei lavori, concorderanno i nuovi prezzi, se questi non fossero già stati stabiliti.

Vi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta.

IL COMMITTENTE

Ufficio Commerciale Denaldi

---

---

---

*Analisi nuovi Prezzi (AP) - STRUTTURE*

---